工 程 量 清 单

工程名称：复兴中路校区第二学生宿舍卫生间维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名　称	单位	工程量
1	凿除地坪地砖	m2	98
2	铲除墙面块料面层 面砖、瓷砖	m2	220
3	新铺地砖地坪 600×600 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	98
4	玻化砖墙面粘合剂粘贴 每块面积 300*600mm 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	220
5	新粉水泥黄砂粉刷　干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	220
6	水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 厚度(mm):30	m2	98
7	水泥砂浆找平层 增减5厚 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	98
8	淋浴间地面防水层	m2	98
9	安装防水　五孔插座	只	14
10	新装暗开关 二联	只	8
11	大理石台面、人造石白色	m2	9.5
12	新装瓷面盆 台式	套	11
13	防水镜 安装	m2	14
14	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔(管径) 25	m	48
15	不锈钢淋浴双联龙头+花洒	副	24
16	面盆龙头 双联	只	11
17	垃圾外运	项	1
18	新做吊平顶基层 木龙骨 钢筋混凝土楼板	m2	55.2
19	平顶木龙骨 防火漆两遍 方木龙骨	m2	55.2
20	新做吊平顶面层 扣板 PVC条板	m2	55.2

增值税